

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KARSKO - OSRODEK WSOPARCAI					
1		POSADZKI I SCHODY			
1 d.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		2,75 * 5,75	m2	15,813	
				RAZEM	15,813
2 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		2,75 * 5,75	m2	15,813	
				RAZEM	15,813
3 d.1	KNR-W 2-02 1109-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 5x5 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - podesty	m2		
		2,75 * 2,75	m2	7,563	
				RAZEM	7,563
4 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - podesty	m		
		10,25	m	10,250	
				RAZEM	10,250
5 d.1	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		1,30 * 2,75 * 2 + 0,20 * 1,30 * 2 * 10	m2	12,350	
				RAZEM	12,350
6 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - schody	m		
		0,30 * 10 * 2 + 0,20 * 10 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		5,75 * 2 * 3,0	m2	34,500	
				RAZEM	34,500
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
8 d.2	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000