

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	8.000	
8		szt.		
			RAZEM	8.000
2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	43.000	
43		m ²		
			RAZEM	43.000
3	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - analogia: parapety zewnętrzne	m ²	15.450	
	0.25*(1.45*11+1.15*27+0.85*8+1.50*3+1.75*2)	m ²		
			RAZEM	15.450
4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	20.000	
20		m ²		
			RAZEM	20.000
5	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	14.500	
	1.45*10	m		
			RAZEM	14.500
6	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	102.940	
	102.94	m ²		
			RAZEM	102.940
7	Obsadzenie podokienników wewnętrznych w ścianach z cegieł	szt.	10.000	
10		szt.		
			RAZEM	10.000
8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	20.000	
20		m ²		
			RAZEM	20.000
9	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	20.000	
20		m ²		
			RAZEM	20.000
10	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia: parapety zewnętrzne	m ²	15.450	
	0.25*(1.45*11+1.15*27+0.85*8+1.50*3+1.75*2)	m ²		
			RAZEM	15.450
11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem podłoża	m ²	94.080	
	0.40*(1.45*11+1.15*27+0.85*8+1.5*3+1.75*2+1.70*102)	m ²		
			RAZEM	94.080
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu z gruntowaniem	m ²	47.040	
	0.20*(1.45*11+1.15*27+0.85*8+1.5*3+1.75*2+1.70*102)	m ²		
			RAZEM	47.040