

Budynek magazynowy na sprzęt sportowy dokończenie budowy - Karsko
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	po- miar	1.00	
				RAZEM	1.00
97	KNNR 5 d.9. 1303-02 6	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	po- miar		
		6	po- miar	6.00	
				RAZEM	6.00
98	KNNR 5 d.9. 1303-03 6	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar		
		1	po- miar	1.00	
				RAZEM	1.00
10		UTWARDZENIE PLACU KOSTKĄ BET.POLBRUK			
99	KNNR 6 d.10 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 11.80*7.00+20.00*3.50+10.00*4.00+4.0	m ²		
			m ²	196.60	
				RAZEM	196.60
100	KNNR 6 d.10 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		196.60	m ²	196.60	
				RAZEM	196.60
101	KNNR 6 d.10 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		196.60	m ²	196.60	
				RAZEM	196.60
102	KNNR 6 d.10 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		196.60	m ²	196.60	
				RAZEM	196.60
103	KNNR 6 d.10 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 8.30+7.00+39.50+1.70+4.00+20.0+2.50	m		
			m	83.00	
				RAZEM	83.00

INSPEKTOR NADZORU BUDOWNI OGÓLNEGO
Janusz Prokaszewicz
§ 5 ust. 2, § 7 § 13 ust. 1, pkt 2 § 6 ust. 3
Nr upr.: 138/82/GW